

INSTRUKCJA WYGRZEWANIA POSADZEK THERMO-FLOOR

Informacje ogólne:

W celu zachowania gwarancji producenta oraz uniknięcia degradacji samej podłogi po jej zainstalowaniu konieczne jest tzw. wygrzanie wylewki. Okładzina może zostać zamontowana jeżeli po wygrzaniu posadzki wilgotność podłoża wynosi 0,3 % (badanie wykonane metodą CM). Należy pamiętać, iż w czasie wygrzewania wylewki konieczne jest wietrzenie pomieszczeń.

Pierwsze rozgrzanie jastrychu:

W piątą dobę od wylania posadzki anhydrytowej można rozpocząć procedurę jej wygrzewania.

1. Wygrzewanie posadzki rozpoczynamy od ustawienia temperatury zasilania o 5-10°C większej od temperatury otoczenia.
2. Przez kolejne dni podnosimy temperaturę o 5°C na dobę do temperatury max 55°C i utrzymujemy ją przez 2 kolejne doby.

UWAGA!! Nie należy zmniejszać temperatury na noc !!

3. Następnie przystępujemy do schładzania posadzki o 5°C na dobę aż do temperatury 20-25°C.

Cykl wygrzewania uważa się za zakończony jeśli wilgotność podłoża wynosi 0,3% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym i 0,5% dla jastrychów bez ogrzewania.

DOJRZAŁOŚĆ DO POŁOŻENIA WYKŁADZIN

Maksymalna dopuszczalna wilgotność dla jastrychu na ogrzewaniu podłogowym	
-wykładziny paroszczelne	0,3 CM - %
-wykładziny ceramiczne	0,3 CM - %
Maksymalna dopuszczalna wilgotność dla jastrychu bez ogrzewania podłogowego	
-wykładziny paroszczelne	0,5 CM - %
-wykładziny ceramiczne	0,5 CM - %
Suszenie wspomagane – gotowość do położenia wykładzin	Po 10 – 14 dniach
Początek wygrzewania jastrychu na ogrzewaniu podłogowym	Po 5 dniach
Mechaniczne szlifowanie	Zalecane